

CHAI ET CAVEAU SAINT PANCRACE PUYLOUBIER (BDR - 13)



MAÎTRE D'OUVRAGE : SCEA SAINT PRANCRACE

MAÎTRE D'ŒUVRE : HENRI PARET ARCHITECTE

EXÉCUTION : BC DERVAUX ENTREPRISE GENERALE

MONTANT DES TRAVAUX : 530.000€ H.T.

DUREE DU CHANTIER : 8 mois TCE. dont 4 mois pour le clos couvert

DATE DE LIVRAISON : 03/2019

DESCRIPTION DES TRAVAUX :

Construction d'un chai caveau et hangar

Réalisation des lots terrassements – gros œuvre - maçonnerie (13t d'armatures 571 m³ de béton – 783m² de dallage porté – 990m² de maçonnerie – 2 reprises en sous œuvre - 548m² de plancher collaborant – 38 éléments préfabriqués de 2.55m x 0.90m ht formant les acrotères du chai)

Charpente métallique (fabrication fourniture et pose de 38t)

Étanchéité (548m²)

Portes sectionnelles et rideaux métalliques (4u)

